

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
POLO PRODUTTIVO SALARIO
VIA SALARIA 691 ROMA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE



SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO

Impresa appaltatrice/ prestatore d'opera (ragione sociale)	
Sede legale	
Titolare della Ditta	
Rif. contratto d'appalto	
Durata del contratto	
Responsabile dell'esecuzione del contratto	Franco Rosati
Referente per l'esecuzione del contratto (Preposto alla sorveglianza)	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Attività oggetto dell'appalto	Installazione nuovi macchinari2011
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Trasloco/ dismissione/ installazione postazioni di lavoro o locali <ul style="list-style-type: none"> ▪ Addetti alla manutenzione impianto elettrico : personale IPZS e altre ditte. ▪ Addetti alla manutenzione meccanica: personale IPZS e altre ditte. ▪ Addetti alle pulizie : ditta esterna.
Personale genericamente presente nei luoghi di azione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personale ditte appaltatrici e Prestatori d'opera ▪ Personale IPZS

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

1. L'accesso all'interno dello Stabilimento è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio di Vigilanza dalle portinerie preposte.
2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
3. Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure dell'azienda committente.
5. E' obbligatorio indossare i D. P. I. ove siano prescritti, avendo cura inoltre d'impiegare i D. P. C. per garantire le migliori condizioni di sicurezza previste.
6. Il Referente della ditta appaltatrice deve verificare alla presenza del Referente del contratto, l'uso dei dispositivi collettivi, eventualmente riconosciuti dal presente documento.
7. Non ingombrare le vie di fuga e non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
8. E' obbligatorio osservare le disposizioni dettate e segnalate sull'uso degli ascensori per il trasporto di materiale e persone.
9. Prima di effettuare un intervento in aree dove è in corso un'attività di manutenzione d'impianti/attrezzature, concordare con il referente per l'esecuzione del contratto le modalità di effettuazione.
10. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
11. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
12. Riporre le attrezzature di lavoro nei locali affidati dall'IPZS, qualora messi a disposizione.
13. I lavori sotto tensione, qualora non fosse possibile escluderli, dovranno essere svolti solo da personale autorizzato.
14. Rispettare le disposizioni e procedure aziendali riferite al corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.
15. E' vietato utilizzare attrezzature (scale, transpallet, ecc.) ed altri utensili dell'IPZS, se non formalmente autorizzati dal Referente dell'esecuzione del contratto, e comunque solo dopo aver verificato lo stato di efficienza conservazione e rispondenza alle condizioni di sicurezza.
16. In caso sia necessario delimitare l'area di intervento mediante opere provvisorie o altri sistemi, lasciare lo spazio necessario per il transito delle persone e dei mezzi e non ostruire le vie di fuga presenti, realizzando apparati che garantiscano la protezione del personale presente. Qualora ciò non fosse possibile, coordinarsi con il Referente per l'esecuzione del contratto per individuare percorsi o aree alternative.
17. Osservare la segnaletica di Stabilimento attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
POLO PRODUTTIVO SALARIO
VIA SALARIA 691 ROMA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE



ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
1) CIRCOLAZIONE E MANOVRE NELLE AREE ESTERNE CON AUTOMEZZI E AUTOCARRI DI VARIE DIMENSIONI	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi del personale IPZS; - automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi. Presenza di pedoni: - personale IPZS - altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi.	Incidenti: - impatti tra automezzi - Investimenti - Urti	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.
2) SPOSTAMENTI A PIEDI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi del personale IPZS - automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi. Presenza di personale che movimenta materiali ingombranti	- Investimenti - Urti - Caduta materiali - Urti - Schiacciamenti	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e i manovra - Non utilizzare i montacarichi contemporaneamente ad altri soggetti quando questi trasportano materiali ingombranti.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
POLO PRODUTTIVO SALARIO
VIA SALARIA 691 ROMA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE



ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
3) CARICO/SCARICO MATERIALI SU/DAGLI AUTOCARRI PRESSO LE AREE ADIBITE	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi del personale IPZS - automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi Presenza di altro personale - personale IPZS - altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi	Incidenti: - impatti tra automezzi - Investimenti - Urti - Caduta materiali dall'attrezzatura di trasporto e di carico dal mezzo in uso.	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Concordare con il referente per l'esecuzione del contratto la pianificazione del lavoro in modo da escludere la presenza di terzi. Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare - Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e materiale di vario genere - Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce) - Prima di procedere allo scarico/carico merci sul mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti) - Delimitare la zona di carico e scarico merci mediante nastro bicolore - Non sovraccaricare la pedana di carico del mezzo e posizionarvi i materiali in modo stabile- - Prima di procedere al sollevamento della pedana di carico del mezzo assicurarsi che sia stata correttamente alzata la spondina posteriore e non vi siano persone né mezzi nell'area di azione della pedana stessa.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
POLO PRODUTTIVO SALARIO
VIA SALARIA 691 ROMA




DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE


ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
4) MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI MEDIANTE BRAVETTE, CARRELLI O TRANSPALLET MANUALI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO	Presenza di altro personale - personale IPZS altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi	- Urti a persone o cose - Caduta di oggetti - Schiacciamenti	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Concordare con il Referente per l'esecuzione del contratto la pianificazione del lavoro in modo da escludere la presenza di terzi. - In caso di trasporto di materiali particolarmente voluminosi e pesanti su percorsi comuni precludere momentaneamente il transito alle persone non addette alle attività. - Assicurare il materiale in modo che non possa cadere dall'attrezzatura di trasporto. - In caso si debbano percorrere passaggi comuni con carichi particolarmente pesanti o voluminosi e materiale sporgente dall'attrezzatura, farsi precedere da un altro addetto dando la precedenza ai pedoni sopraggiungenti. - Effettuare il trasporto con almeno due addetti procedendo con estrema cautela. - E' vietato servirsi degli ascensori adibiti al solo trasporto di persone. - Rispettare il carico massimo e gli ingombri indicato nelle targhe affisse all'interno e all'esterno dei montacarichi.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
POLO PRODUTTIVO SALARIO
VIA SALARIA 691 ROMA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE



ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
5) TRASPORTO ED INSTALLAZIONE MACCHINARI con utilizzo di: - martinetti - carrelli, tartarughe e cestello.	Presenza di altro personale - personale IPZS altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi Svolgimento contemporaneo delle attività con altre imprese - elettricista (scollegamenti/collegamenti elettrici) - meccanico per smontaggio e montaggio - addetto alle pulizie Presenza di apparecchiature e impianti in tensione	- Urti a persone o cose - Caduta di materiale - Schiacciamenti - Contatto diretto con elementi in tensione - Elettrocuzione	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Concordare con il Referente per l'esecuzione del contratto la pianificazione del lavoro in modo da escludere la presenza di terzi - Precludere il transito alle persone non addette alle attività nella zona di carico delimitando l'area interessata. - Recintare i quadri elettrici che, per necessità di lavoro, devono rimanere aperti, a distanza tale da impedire che estranei possano accedervi. - E' proibito effettuare lavori sotto tensione, se ciò non fosse possibile concordate con il referente per l'esecuzione del contratto al fine di effettuare tali lavorazioni al di fuori del normale orario di lavoro. L'attività dovrà essere svolta solo da personale autorizzato PES e PAV ai sensi della norma CEI 11-27 e approntando tutte le misure di sicurezza necessarie contro il contatto diretto con gli elementi conduttori e il corto circuito. - In caso di lavori su impianti elettrici fuori tensione, ■ Assicurarsi che siano state sezionate tutte le parti dell'impianto sul quale si lavora ■ Prendere tutte le misure tecniche e organizzative previste dalle norme tecniche vigenti affinché non si verifichino chiusure intempestive dell'impianto e apporre cartelli monitori sui quadri elettrici di comando ■ Verificare che i conduttori siano privi di tensione - Mettere a terra ed in cortocircuito le parti sezionate - Assicurare il materiale in modo che non possa cadere dall'attrezzatura di trasporto. - Mantenere l'area di lavoro il più possibile in ordine - Non invadere con il materiale le vie di transito e le U.S..

<p align="center">ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. POLO PRODUTTIVO SALARIO VIA SALARIA 691 ROMA</p>	 <p align="center">ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</p>
<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	

Roma,

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto

.....

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

.....

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE



Valutazione costi Rischi da Interferenze

-Determinazione n° 3/08 del 05/03/08 (G.U. n° 64 del 15/03/08) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture.-

In merito alla redazione del presente DUVRI, si comunicano le valutazioni dell'impiego aggiuntivo di materiale originato dalle considerazioni sui rischi da interferenze.

Le misure di prevenzione e protezione previste contro i rischi dovuti alle interferenze, implicano il riconoscimento all'appaltatore del costo di due cartelli segnalatori e di un rotolo di nastro bianco/rosso, quattro colonnine a sostegno del nastro, come indicato nei punti 3), 4) e 5) in ottemperanza all'art. 26 comma 2 lettera b, di cui al D. Lgs. 09/04/08 n° 81 e, a fronte della situazione produttiva dello Stabimento Salario.

Costo cartelli segnalatori.....	euro	10 x 2=	euro	20,00;
“ rotolo di nastro.....	euro	5 x 1=	euro	5,00;
“ colonnine	euro	15 x 2=	euro	30,00;

Totale..... = euro 55,00 + iva.

Il Responsabile del S. P. e P.
